





B-B
(8箇所)



C-C
(12箇所)



D-D
(4箇所)



E-E (2箇所)
(S=1:5)

注記

1 本機の据付位置は温度変化の激しい場所、並びに腐蝕等の多い場所は避けて下さい。
2 本機の基礎には、7ton/m² 以上の地耐力が必要ですので、地質に応じて、パイリングして下さい。
3 基礎の周囲には、必要に応じて防護器を設けて下さい。
4 基礎コンクリート上面の水平精度（平面度）は、5mm以内として下さい。
5 基礎コンクリート内部には、十分な強度を持たせるよう配慮して下さい。
6 ピット等の排板及び安全器は貴社にて御手配願います。
7 本施工方法は弊社標準施工方法と異なる為、所定の番的精度、加工精度、加工能力が発揮出来なかった場合、責任は負えません。

ケミカルアンカー施工上の注意事項

1 穿孔時に生じる孔内のコンクリート等の切り粉は、エアーブロー及び、ブラシを用いて時間に取り除いてください。又、孔内に拡水、油等を入れないでください。
2 アンカーボルト打ち込みには、電動ドリル又は、鉄筋ドリルを使用し、ハンマーによる叩き込み施工は絶対に行わないでください。
3 アンカーボルト打ち込み時、ボルトが孔の底に達したら、すぐにスイッチを切り、むやみに操作し過ぎない様にしてください。
4 アンカーボルト打ち込み後、下記所定の硬化時間はボルトを動かさないで、養生して下さい。

気温	0℃	10℃	20℃	30℃
硬化時間	8時間	2時間	30分	15分

ケミカルアンカー

MESSRS 納入先	殿	PROJECTION ORDERING NO. MT-1663	SET
TITLE 基礎図	NAME OF MACHINE VTLex915	NAME OF PART	
DRAWN	斎藤		
CHECKED			
APPROVED	大竹		
MANAGER			
APPROVED	柳沢		
REVISIONS			
CAMERA			
1NA15255C26			
O-M Ltd.	SCALE 1:10	PROJECTION	DWG. NO. 1NA17284
	DATE 07. 11. 02		

11-3-1